APM

Série: 5.1

Cx: 01

Doc 03

1921/10/10

02 páginas escritas

Villa [illegible] 10 de Outubro de 1921

Officio [illegible]

Ex.mo [illegible]

Quando se installou a Capital, os
archivos de tôdas as repartições
foram accomodados no R/c e outros no
primeiro andar de cada reparti-
ção; com o correr do tempo a
experiencia ensinou e demonstrou
os inconvenientes que se teem
manifestado, sendo os menos pre-
juisosos [illegible] a damnifica-
ção dos predios.

Haja visto, para o que succedeu
na da Agricultura. Houve ordens e
[illegible] os quaes foram transferidos
para o r/c do chão de todas as re-
partições.

Actualmente, parece, embora con-
trario á experiencia, volta o intento
de se installarem archivos
pesados, nem sempre no r/c do chão
como tambem foi de proposito se
mencionarem os inconvenientes:
assim, no novo predio da Secre-
taria dos Transportes, tem posto uma
carga tal, que não é possivel
continuar. Livros ha que pesam
[illegible] arrobas [illegible]
Fui informado que, o que foi trans-
ferido para cima, [illegible]
[illegible] a metade do que tem
de vir; e algumas paredes
já tem fendas de (0,25) [illegible] cen-
timetros, que se mandou reparar
[illegible] podem ser [illegible]

Bello Horizonte 10 de Outubro de 1921.

Officiar

Exmº Senhor.

Quando se installou a Capital, os archivos de todas as repartições foram montados no 2º e outros no primeiro andar de cada repartição; com o correr do tempo a experiencia ensinou e demonstrou os inconvenientes por se terem manifestado, sendo os menos perniciosos e patentes a damnificação dos predios.

'Haja vista, para o que succedeu na da Agricultura.' Houve ordens e pouco a pouco foram todos transferidos para o rez do chão de todas as repartições.

Actualmente, parece, embora contrario a experiencia, volta o uso antigo de se installarem archivos pesados, sem serem no rez do chão, como tambem já de prompto se evidenciam os inconvenientes: assim, ~~no~~ segundo andar do nosso predio, a Secretaria das Finanças, tem posto uma carga tal que não é possivel continue. Livros ha que pesam duas arrobas, eu os peguei.

Sou informado que, do que já foi transferido para aqui, não constitue nem a metade do que tem de vir; ora algumas paredes já tem fendas de (0,05) cinco centimetros, que as mandei reparar, mas ainda podem ser conve=

nientemente apreciadas.
Agora, já se começa a escangalhar o tecto de estuque e logo o principal, o da entrada, tal a pregaçaõ e batidos nos soalhos que bem demonstram a tensaõ em que elles se acham devido ao peso.
N'estas condicões, represento á V. Exc.^cia^ pedindo uma providencia, procedendo-a uma urgente vistoria do Snr. Director de Obras Publicas no nosso predio, porque se os soalhos saõ construidos para resistir uma carga distribuida, com carga concentrada seu trabalho será muito maior.
N'estas condições desejo e tenho resalvado, toda e qualquer responsabilidade que futuramente possa me caber. Tenho a honra de apresentar a V. Exc.^a^ os protestos de minha alta consideração.

O Director

A' Sua Ex.^a^ Senhor Secretario dos Negocios do Interior D.^r^ Affonso Penna Junior.